

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

budowa- utwardzenie placu manewrowego przy stadionie w Dzikowcu

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	01.02.02.00	Zdjęcie warstwy humusu			
1	01.02.02.12 KNR 201 0205/01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 10 cm z rozplantowaniem wokoł placu manewrowego	m ² m ²	 3973,9	3 974
SST CPV	02.00.00.00 45112000-5	II. ROBOTY ZIEMNE			
2	02.01.01.13 KNNR 1 0202/04	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat. I-V (miejsce odkładu gruntu zapewnia Wykonawca)	m ³	200,0	200
3.1		Transport gruntu na odkład	m ³		200
3.2		Wyrównanie gruntu na odkładzie	m ³		200
	02.03.01.00	Wykonanie nasypów			
3	02.03.01.11 KNNR 1 0235/02	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu Mechaniczne formowanie i zagęszczenie nasypu z gruntu uzyskanego z wykopu	m ³ m ³	 200,0	200
SST CPV	03.00.00.00 45231000-5	III. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
4	03.02.01.28 KNNR 11 0505/06	Wykonanie przykanalików z rur PP, dwuciennych o średnicy 20 cm Wykonanie przykanalików z rur PP, dwuciennych o średnicy 20 cm wraz z wykonaniem rozbiórek, wykopów (przekopów), podsypki wraz z zasypką	m m	 30	30
5	03.02.01.41 KNR 218 0625/01	Wykonanie studzienek ściekowych fi 500mm z osadnikiem (wraz z wykonaniem rozbiórek, wykopów, podsypką i zasypką) wg KPED karta 02.13 do głębokości 1.5m	szt. szt.	 4	4
SST CPV	04.00.00.00 45233000-9	IV. PODBUDOWY			
	04.04.01.00	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie			
6	04.04.01.11 KNR 231 0114/01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna, gr. w-wy 10 cm - niesort (pospółka)	m ² m ²	 4100,0	4 100
7	04.04.02.00	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
	04.04.02.11 KNR 231 0114/05/06	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ² m ²	 3500,0	3 500

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
SST CPV	06.00.00.00 45233000-9	V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8	06.01.01.66 KNNR 1 0514/01	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi, układanymi na podłożu z pospółki zabezpieczenie skarpy	m ² m2	248,20	248
SST CPV	08.00.00.00 45233000-9	VI. ELEMENTY ULIC			
9	08.02.02.00 08.02.02.11 KNNR 6 0502/02	Chodniki z brukowej kostki betonowej Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm po zagęszczeniu.	m ²	705,2	705
10	08.02.02.32 KNNR 6 0502/02	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm po zagęszczeniu.	m ² m ²	585,0	585
	08.03.01.00	Obrzeża betonowe			
11	08.03.01.12 KNNR 6 404/05	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm wg. KSDUP i PM karta 1.18 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej gr. 5cm	m m	450,0	450
	08.01.01.00	Krawężniki betonowe			
12	08.01.01.12 KNNR - 231 0402-04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na lawie betonowej (beton B-15 (C12/15)) z oporem Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, ułożone na lawie betonowej (beton B15 (C12/15)) z oporem V=0,15m3/m	m m	600,0	600
SST CPV	05.00.00.00 45233000-9	VII. NAWIERZCHNIE			
13	05.03.05.16 KNNR 6 0308/03 /07	Warstwa wiążąca BA 0/20 , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm dojazd i miejsca postojowe	m ² m ²	2720,0	2 720
14	05.03.05.27 KNNR 6 0308/03 /07	Warstwa ścierna BA 0/12,8, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm dojazd i plac manewrowy	m ² m ²	2720,0	2 720
SST CPV	01.03.06.12 45231220-3	VIII. INNE			
15	01.03.06.12 KNNR 2-19 0212- 01	Sączki węchowe w gazociągach o śr.40 mm- rura PE/rura stalowa izolowana taśmami -2m, skrzynka uliczna	kpl	1,0	1