

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Utwardzenie placu manewrowego na działkach nr 3696, 3697, 3695 i 4996 w Lipnicy

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	01.02.02.00	Zdjęcie warstwy humusu			
1	01.02.02.12 KNR 201 0205/01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 10 cm z rozplantowaniem wokół placu manewrowego	m ² m ²	 1700,0	 1 700
SST CPV	02.00.00.00 45112000-5	II. ROBOTY ZIEMNE			
2	02.01.01.13 KNNR 1 0202/04	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat. I-V (miejsce odkładu gruntu zapewnia Wykonawca)	m ³	 166,0	 166
2.1		Transport gruntu na odkład	m ³		166
2.2		Wyrównanie gruntu na odkładzie	m ³		166
	02.03.01.00	Wykonanie nasypów			
3	02.03.01.11 KNNR 1 0235/02	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu Mechaniczne formowanie i zagęszczenie nasypu z gruntu uzyskanego z wykopu	m ³ m ³	 300,0	 300
SST CPV	04.00.00.00 45233000-9	III. PODBUDOWY			
	04.04.01.00	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie			
4	04.04.01.11 KNR 231 0114/01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna, gr. w-wy 10 cm - niesort (pospółka)	m ² m ²	 1770,0	 1 770
	04.04.02.00	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
5	04.04.02.11 KNR 231 0114/05/06	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ² m ²	 1770,0	 1 770
SST CPV	08.00.00.00 45233000-9	IV. ELEMENTY ULIC			
	08.02.02.00	Chodniki z brukowej kostki betonowej			
6	08.02.02.11 KNNR 6 0502/02	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm po zagęszczeniu.	m ²	 155,0	 155
	08.01.01.00	Krawężniki betonowe			
7	08.01.01.12 KNR - 231 0402-04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej (beton B-15 (C12/15)) z oporem Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, ułożone na ławie betonowej (beton B15 (C12/15)) z oporem V=0,15m ³ /m	m m	 322,0	 322
SST CPV	05.00.00.00 45233000-9	V. NAWIERZCHNIE			
8	05.03.05.16 KNNR 6 0308/03 /07	Warstwa wiążąca BA 0/20 , gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm dojazdy i miejsca postojowe	m ² m ²	 1476,0	 1 476
9	05.03.05.27 KNNR 6 0308/03 /07	Warstwa ścieralna BA 0/12,8, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm dojazdy i plac manewrowy	m ² m ²	 1476,0	 1 476