

Przedmiar robót

**NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA MIEJSCA REKREACYJNEGO W WILCZEJ WOLI**

**ADRES INWESTYCJI:
WILCZA WOLA DZ. NR 2828/132
36-122 DZIKOWIEC**

Data: 2013-06-26

Budowa:

Obiekt/Rodzaj robót:

Lokalizacja: WILCZA WOLA DZIAŁKA NR 2828/132

Zamawiający: GMINA DZIKOWIEC, 36-122 DZIKOWIEC 2

Jednostka opracowująca kosztorys: a.s.p.i AUTORSKIE STUDIO PROJEKTOWO INWESTYCYJNE Andrzej Fałat
39-300 Mielec ul. Biernackiego 13 /39

KOD CPV - 45342000-6 - OGRODZENIE

KOD CPV - 45212221-1 - BUDOWA BOISK SPORTOWYCH

KOD CPV - 45340000-2 - SPRZĘT SPORTOWY

Kosztorys opracowany przez:

Krzysztof Łaz, asystent projektanta

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA MIEJSCA REKREACYJNEGO W WILCZEJ WOLI			
ADRES INWESTYCJI: WILCZA WOLA DZ. NR 2828/132 36-122 DZIKOWIEC			
1 BOISKO PIŁKARSKIE			
1.1 KNNR 10/711/1 Przygotowanie terenu przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie, wykoszenie starej roślinności <div style="text-align: right;">0,84 = 0,840000</div> <div style="text-align: right;">Ogółem: 0,840</div>	0,840		ha
1.2 KNR 211/703/1 (1) Uprawa płuzna w terenach zadarnionych bardzo trudnych. Technologia gąsienicowa 2 etapowa, teren płaski, gleby lekkie i średnie, jesienny etap upraw <div style="text-align: right;">0,84 = 0,840000</div> <div style="text-align: right;">Ogółem: 0,840</div>	0,840		ha
1.3 KNR 223/209/2 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej ręcznie, z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 <div style="text-align: right;">8400 = 8 400,000000</div> <div style="text-align: right;">Ogółem: 8 400,000</div>	8 400,000		m2
1.4 Kalkulacja własna Dostawa słupków i siatki - bramki stałe profesjonalne 7,32x2,44m z siatka wymiarową	2		kpl
1.5 Kalkulacja własna Dostawa słupków i siatki - bramki przenośne treningowe 5x2 m z siatką	2		kpl
1.6 Kalkulacja własna Wykonanie linii z wapna	1		kpl
2 OGRODZENIE Z SIATKI			
2.1 KNNR 2/1603/2 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w fundamencie (rozstaw słupków co 2,5 m), wysokość siatki 1,8 m. Drut ocynkowany gr. 2,5 mm powlekany materiałem pcv (120*2+70*2)*1,8 <div style="text-align: right;">= 684,000000</div> <div style="text-align: right;">Ogółem: 684,000</div>	684,000		m2
2.2 Kalkulacja własna Ułożenie cokołu i łącznika betonowego(prefabrykowanego) ogrodzeniowego wysokość 30 cm gr. 5 cm (120*2+70*2) <div style="text-align: right;">= 380,000000</div> <div style="text-align: right;">Ogółem: 380,000</div>	380,000		m
2.3 Kalkulacja własna Dostawa i montaż bramy szer. 5 m	2		kpl
2.4 Kalkulacja własna Dostawa i montaż furtek szer.1,3 m	4		kpl
2.5 Kalkulacja własna Dostawa i montaż ławek szer. 2,5 m	14		szt