

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI:

**PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W
WILCZEJ WOLI POLEGAJĄCEJ NA
- LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W ODDZIALE SZKOLNYM DZIECI
SZEŚCIOLETNICH
- DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
- DOSTOSOWANIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DO POTRZEB UCZNIÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

ADRES INWESTYCJI:

**WILCZA WOLA DZ. NR 3026, 3027/3
36-122 DZIKOWIEC**

Data: 2014-04-22

Budowa: PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY, BUDOWA PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obiekt/Rodzaj robót:

Lokalizacja: WILCZA WOLA DZ. NR 3026, 3027/3
36-122 DZIKOWIEC

Zamawiający: GMINA DZIKOWIEC, 36-122 DZIKOWIEC 2

Jednostka opracowująca kosztorys: a.s.p.i AUTORSKIE STUDIO PROJEKTOWO INWESTYCYJNE Andrzej Fałat
39-300 Mielec ul. Biernackiego 13/39

KODY CPV WYSTĘPUJĄCE W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

KOD CPV 45262300-4 Roboty betonowe

KOD CPV 45233200-1 Roboty w zakresie nawierzchni

KOD CPV 45432111-5 PODŁOŻA I POSADZKI

KOD CPV 45131000-7 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

KOD CPV 45421000-4 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

KOD CPV 45442110-1 ROBOTY MALARSKIE WYKOŃCZENIOWE

KOD CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kosztorys opracowany przez:

Krzysztof Łaz, asystent projektanta

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WILCZEJ WOLI POLEGAJĄCEJ NA - LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W ODDZIALE SZKOLNYM DZIECI SZEŚCIOLETNICH - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - DOSTOSOWANIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DO POTRZEB UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
ADRES INWESTYCJI: WILCZA WOLA DZ. NR 3026, 3027/3 36-122 DZIKOWIEC			
1 PRACE OGÓLNOBUDOWLANE - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE			
1.1 WYBURZENIA ZAMUROWANIA			
1.1.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2`m2	3,000		szt
1.1.2 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych	0,076		m3
1.1.3 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	25,620		m2
1.1.4 KNR 401/316/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna,	0,624		m3
1.1.5 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1`km, gruz ceglany	3,843		m3
1.1.6 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1`km, gruz (kol.17-19)	26,350	4	m3
1.2 ROBOTY MUROWE			
1.2.1 KNNR 3/305/2 Wykucie, bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie cementowej	0,300		m3
1.2.2 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, 2x CEOWNIK 180	12,000		m
1.2.3 KNR 14/2011/8 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 75-101	4,800		m2
1.2.4 KNR 202/121/2 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 2x6`cm	17,385		m2
1.2.5 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho	17,385		m2
1.3 TYNKI, OKŁADZINY			
1.3.1 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria`III	30,670		m2
1.3.2 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3`mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	30,670		m2
1.3.3 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne	31		m2
1.4 PODŁOŻA I POSADZKI			
1.4.1 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20`mm, zatarte na ostro	1,710		m2
1.4.2 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10`mm	1,710	4	m2
1.4.3 KNR BC 2/416/5 Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 20`mm, podłóże betonowe	1,710		m2
1.4.4 KNKRB 2/1106/1 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do posadzek posadzki rulonowe z warstwa izolacyjna	1,710		m2
1.5 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA			
1.5.1 KNR 202/1019/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, ponad 2.0`m2- wykładane na ścianę np Porta lub równoważne	2,050		m2
1.5.2 KNR 202/1019/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, ponad 2.0`m2- DRZWI D7 EI 60	2,050		m2
1.5.3 KNKRB 2/1003/3 Ościeżnice drzwiowe systemowe z regulowaną szerokością ościeżnic	2,000		szt
1.5.4 KNNR 7/503/3 Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane powyżej 2`m2 Okno O2 EI 60	3,780		m2
1.5.5 KNNRS 7/701/2 Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 1,0`m2 Okno O1	0,540		m2
1.6 ELEWACJA			
1.6.1 KNNR 4/1426/1 Wykładziny ścian, płytki klinkierowe 25x12 cm, na zaprawie cementowej	21,760		m2
1.6.2 DC 18/101/3 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, System Platinum Standard Fasada - tynk mineralny kolor grupa II, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm	3,240		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
1.7 TARAS WEJŚCIOWY			
1.7.1 KNNR 3/403/2 Rozbiórka elementów, żelbetowych	4,800		m3
1.7.2 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1'km, gruz ceglany	4,800		m3
1.7.3 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1'km, gruz (kol.17-19)	4,800	4	m3
1.7.4 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, płytki gresowe antypoślizgowe 30x30'cm	20,350		m2
1.8 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH			
1.8.1 KNR 508/209/3 (1) Przewody płaskie układane w tynku na betonie, łączny przekrój żył do 7.5'mm2, YDY 4x1,5	25		m
1.8.2 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszkę bakelitową Fi do 60'mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot	8		szt
1.8.3 KNR 508/302/3 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszkę bakelitową Fi do 80'mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekrój przewodu do 2,5'mm2	4		szt
1.8.4 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), oprawa typu SR236.P-A EVG	10		kpl
1.8.5 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), oprawa typu SDS 236 EVG	4		kpl
2 DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA NR 6 DLA POTRZEB PRZEDSZKOLA			
2.1 WYBURZENIA ZAMUROWANIA			
2.1.1 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	52,460		m2
2.1.2 KNNRW 3/614/5 Rozebranie okładziny ściiennej	2,520		m2
2.1.3 KSNR 3/801/4 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	15,460		m2
2.1.4 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust	96,160		m2
2.1.5 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1'km, gruz ceglany	29,391		m3
2.1.6 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1'km, gruz (kol.17-19)	26,350	4	m3
2.1.7 KNNR 3/801/5 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	96,160		m2
2.2 ROBOTY MUROWE			
2.2.1 KNNR 3/305/2 Wykucie, bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie cementowej	0,777		m3
2.2.2 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, 2x CEOWNIK 180	24,000		m
2.2.3 KNR 14/2011/8 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 75-101	11,842		m2
2.2.4 KNR 14/2011/2 (1) Obudowa pojedynczych elementów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, - obudowa pionów kanalizacyjnych	6,618		m2
2.2.5 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, Dwuteownik zwykły 100	2,800		m
2.3 TYNKI, OKŁADZINY			
2.3.1 KNRW 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby	219,831		m2
2.3.2 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku	119,921		m2
2.3.3 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóża z tynku	99,910		m2
2.3.4 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi suchymi tynków z gruntowaniem, 2-krotne	220		m2
2.4 PODŁOŻA I POSADZKI			
2.4.1 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20'mm, zatarte na ostro	99,910		m2
2.4.2 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10'mm	99,910	4	m2
2.4.3 KNR BC 2/416/5 Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 20'mm, podłóża betonowe	99,910		m2
2.4.4 KNKRB 2/1106/1 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do posadzek posadzki rulonowe z warstwą izolacyjną	99,910		m2