

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SPIE - DULE W M. WILCZA WOLA

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
CPV	45233000-9	I. PODBUDOWY			
	04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
1	04.04.02 KNR 231 0114/05/06	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm od km 0+000 do km 0+500 szer 5m	m ² m ²	2500,00	2 500,00
2	04.04.02 KNR 231 0114/05/06	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm od km 0+500 do km 0+891 szer 5m	m ² m ²	1955,00	1 955,00
CPV	45233000-9	II. NAWIERZCHNIE			
3	05.03.05 KNNR 6 0308/03 /07	Warstwa ścieralna AC11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm od km 0+000 do km 0+891 szer 3,5m	m ² m ²	3118,50	3 118,50
3,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 4	m ²		3118,50
3,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 4	m ²		3118,50
4	05.03.05 KNNR 6 0308/03 /07	Warstwa wiążąca AC 16W, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm od km 0+000 do km 0+891 szer 3,6m	m ² m ²	3207,60	3207,60
4,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 5	m ²		3207,60
4,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 5	m ²		3207,60
CPV	45233000-9	III. ROBOTY WYKONCZENIOWE			
5	06.03.01 KNR 231 0204/05/06	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/12.8mm - gr. 10cm Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/12.8-grubości 10cm -	m ²	1336,50	1336,50

mgr inż. Rafał Dziejcio
 UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
 I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi
 W ZAKRESIE DRÓG BEZ OGRANICZEŃ
 PDK/0023/POOD/08
 PDK/0201/OWOD/12