

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

### PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. WRZOSOWA W M. WILCZA WOLA

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
SST CPV	04.00.00.00 45233000-9	<b>I. PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE</b>			
1	04.01.01	<b>Korytowanie wraz z profilowaniem</b>			
	04.01.01 KNNR 6-0101-01	Wykonanie koryta drogi wraz z profilowaniem na całej szerokości na głębokość 25 cm wraz z odwozem urobku na odkład. Transport do 1 km zapewnia Wykonawca.	m <sup>2</sup>	1500,00	1500,00
2	04.04.01 KNNR 231 0114/01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna, gr. w-wy 5 cm od 0+000 do km 0+290.73szer 5m + 54m <sup>2</sup> - pod całą droga wraz ze skrzyżowaniem	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1507,65	1507,65
	04.04.02.00	<b>Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>			
3	04.04.02.11 KNNR 231 0114/05/06	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm od 0+000 do km 0+290.73szer 5m + 54m <sup>2</sup> - pod całą droga wraz ze skrzyżowaniem	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1507,65	1507,65
4	05.03.05.27 KNNR 6 0308/03 /07	Warstwa ścierna AC11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm od 0+000 do km 0+290.73szer 3,5m + 45m <sup>2</sup> - droga + skrzyżowanie	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1090,00	1090,00
4,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścierną - wartość należy wliczyć do pozycji 4	m <sup>2</sup>		1090,00
4,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ścierną - wartość należy wliczyć do pozycji 4	m <sup>2</sup>		1090,00
5	05.03.05.16 KNNR 6 0308/03 /07	Warstwa wiążąca AC 11W, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm od 0+000 do km 0+290.73szer 3,6m + 47m <sup>2</sup> - droga + skrzyżowanie	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1065,00	1065,00
5,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścierną - wartość należy wliczyć do pozycji 5	m <sup>2</sup>		1065,00
5,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ścierną - wartość należy wliczyć do pozycji 5	m <sup>2</sup>		1065,00
SST CPV	06.00.00.00 45233000-9	<b>II. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
6	06.03.01.34 KNNR 231 0204/05/06	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/12.8mm - gr. 8cm Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/12.8-grubości 8cm - 300.10m x 1,5	m <sup>2</sup>	450,15	450,15