

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Roboty ziemne i ocieplenie fundamentów		
1	KNR 4-011 0102-02-060 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu III krotność= 1,0000	35,3040 m3
2	KNR 4-011 0619-03-050 Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2, przy użyciu szczotek stalowych krotność= 1,0000	28,5750 m2
3	KNR 00-41 0115-01-050 Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi gr 10cm, mocowanymi punktowo masą uszczelniającą krotność= 1,0000	28,5750 m2
4	KNNR Wacetob 3 0207-010-050 Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowych bez gruntowania powierzchni krotność= 1,0000	28,5750 m2
5	KNR 4-011 0105-02-060 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III krotność= 1,0000	35,3040 m3
2. Roboty termomodernizacyjne elewacji		
6	KNR 00-23 2614-0221-050 Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian. 12 cm przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotow. podłoża, ręcznym wykon. wyprawy elewacyjnej sylikatowej krotność= 1,0000	311,84 m2
7	KNR 00-23 2614-0221-050 Docieplenie ścian z cegły płyt. styropian. 12cm przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotow. podłoża, ręcznym wykon. wyprawy elewacyjnej sylikatowej krotność= 1,0000	16,2099 m2
8	KNR 00-23 2614-0521-050 Docieplenie ościeży z cegły szer.do 15 cm, płyt.styropian.3cm przy użyciu gotowej zaprawy klej. z przygotow. podłoża, ręcz. wykon. wyprawy elew. sylikatowej krotność= 1,0000	82,3860 m2
9	KNR 00-23 2614-0221-050 Docieplenie ścian cokołu płyt.styropian. 12 cm przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotow. podłoża, ręcznym wykon. wyprawy elewacyjnej mozaikowej krotność= 1,0000	58,6400 m2
10	KNR 00-23 2614-10-040 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, przy ocieplaniu ścian krotność= 1,0000	567,9200 m
11	KNR 00-23 2614-11-040 Zamocowanie listwy cokołowej, przy ocieplaniu ścian krotność= 1,0000	4,1200 m
12	KNR 2-02U 0541-01-050 Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej krotność= 1,0000	9,7335 m2
13	KNR 2-02I 1610-01-050 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10 m krotność= 1,0000	334,6836 m2

14	KNR 2-02I 1613-01-050 Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm krotność= 1,0000	334,6836 m ²
15	KNR 2-02U 1625-01-050 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa) krotność= 1,0000	334,6836 m ²
16	AW2/1-095 Koszt wynajmu rusztowania krotność= 1,0000	45,0000 rob-dzień
3. Roboty termomodernizacyjne dachu /skosy/		
17	Orgbud 909 0101-01-050 Ocieplenie poddasza wełną mineralną 20cm przy zabudowie z płyt gips-karton.ognioochr.GKF na konstr.drewnianej, mocow.bezpośr.do drewnianej konstr.dachu, krotność= 1,0000	109,7000 m ²
4. Roboty termomodernizacyjne ściany wewnętrznej na strychu		
18	KNR 00-23 2612-01-050 Ocieplenie ścian budynku w przestrzeni pomiędzy pom. urytkowymi a strychem. Przyklejenie płyt styropianowych 10cm,do ścian krotność= 1,0000	43,9350 m ²
19	KNR 00-23 2612-04-020 Ocieplenie ścian budynków jw.. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian krotność= 1,0000	43,9350 szt
20	KNR 00-23 2612-06-050 Ocieplenie ścian budynków jw.. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach krotność= 1,0000	43,9350 m ²
21	KNR 00-23 0931-01-050 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej krotność= 1,0000	43,9350 m ²
22	KNR 2 1401-060-050 Trzykrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania krotność= 1,0000	43,9350 m ²
5. Roboty termomodernizacyjne strop na strychu		
23	Orgbud 909 0101-01-050 Ocieplenie poddasza wełną mineralną 20cm przy zabudowie z płyt gips-karton.ognioochr.GKF na konstr.drewnianej, mocow.bezpośr.do drewnianej konstr.dachu,/część płaska - strop podwieszony/ krotność= 1,0000	108,42 m ²
6. Wymiana okien 2szt		
24	KNR 00-19 0929-1001-050 Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m ² ,obsadzone nadyblach stalowych krotność= 1,0000	4,2340 m ²
7. Wymiana drzwi 2szt		
25	KNR 00-19 0929-1201-050 Wymiana drzwi do piwnicy na drzwi nowe,obsadzone na dyblach stalowych krotność= 1,0000	1,8000 m ²

26	<i>KNR 00-19 0929-1201-050</i> <i>Wymiana drzwi wejściowych na drzwi nowe,obsadzone na dyblach stalowych</i> <i>krotność= 1,0000</i>	1,8000 m2
----	--	-----------

