



- 1 PROJ. ROZBUDOWA - KLATKA SCHODOWA 22,74 m²
2 PROJ. ROZBUDOWA - ZAPLECZE KUCHENNE 63,43 m²
3 ISTNIEJĄCY BUDYNEK KULTURALNO SPOŁECZNY 340 m²

Zestawienie projektowanej powierzchni				
Numer	Nazwa	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia podłogi	Materiały
001	Klatka schodowa	16.85 m ²	16.85 m ²	Gres antypoślizgowy
002	Komunikacja	35.40 m ²	35.75 m ²	Gres antypoślizgowy
003	Świetlica, fitness	71.20 m ²	71.20 m ²	Wykładzina PCV
004	Silownia	22.60 m ²	47.80 m ²	Wykładzina PCV
005	Zaplecze	15.00 m ²	32.05 m ²	Gres
006	Wc	2.10 m ²	2.30 m ²	Gres antypoślizgowy
007	Sanitariaty	2.75 m ²	2.95 m ²	Gres antypoślizgowy
008	Przedsionek	3.65 m ²	3.90 m ²	Gres antypoślizgowy
009	Wc	1.95 m ²	2.10 m ²	Gres antypoślizgowy
010	Sanitariaty	6.90 m ²	7.40 m ²	Gres antypoślizgowy
011	Praca komputerowa	20.40 m ²	23.50 m ²	Wykładzina PCV
012	Szatnia	8.75 m ²	22.85 m ²	Gres
RAZEM		207.55 m ²	268.45 m ²	

—	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
▨	ŚCIANY PROJEKTOWANE
150	WENTYLACJA PODWIESZNA GRAWITACYJNA Ø 150 mm
150	WENTYLACJA PODWIESZNA MECHANICZNA Ø 150 mm
☼	WENTYLATOR SPRZĘŻONY Z OŚWIETLENIEM

PROJEKT WYKONAWCZY

Załącznik nr 1 do projektu wykonawczego. Zawiera wszystkie dane techniczne i materiałowe. Projektant nie odpowiada za jakość wykonania. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania. Projektant nie odpowiada za jakość wykonania. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania.			
a s p i <small>ul. Piłsudskiego 15a/15B tel./fax: (077) 739 46 46 50-500 MSL e-mail: aspi@aspi.com.pl</small>			
autorskie studio projektowo-inwestycyjne			
PROJEKT	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU PEŁNĄCEGO FUNKCJE SPOŁECZNO KULTURALNĄ WILCZA WOLA DZ. NR EWID. 2211/2		
TEMAT	REALIZACJA STANU PROJEKTOWANEGO	SKALA	1:50
PROJEKTANT	AGATA FAŁAT <small>RAJ-2019</small>	DATA	08.2013
OPRACOWAŁ	KRYSTIAN ŁĄZ	NR RYS.	
SPRAWDZIŁ	ADAM KOZIOL <small>RAJ-2019</small>	BRANŻA	ARCH.