

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

### Przebudowa drogi gminnej Kopcie - Żarkowina

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
SST CPV	04.00.00.00 45233000-9	<b>I. PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE</b>			
	04.04.02.00	<b>Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>			
1	04.04.02.11  KNR 231 0114/05/06	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/12,8 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm droga	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1900,0	1 900
2	05.03.05.27 KNNR 6 0308/03/07	Warstwa ściernalna AC11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 3cm	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1842,0	1 842
2,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ściernalną - wartość należy wliczyć do pozycji 2	m <sup>2</sup>		1842
2,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ściernalną - wartość należy wliczyć do pozycji 2	m <sup>2</sup>		1842
3	05.03.05.16 KNNR 6 0308/03/07	Warstwa wiążąca AC 11W , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm droga	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1842,0	1 842
3,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ściernalną - wartość należy wliczyć do pozycji 3	m <sup>2</sup>		1842
3,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ściernalną - wartość należy wliczyć do pozycji 3	m <sup>2</sup>		1842
SST CPV	06.00.00.00 45233000-9	<b>II. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
4	06.03.01.34 KNR 231 0204/05/06	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/12.8mm - gr. 10cm Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/12.8-grubości 10 cm - 519x2x0,5	m <sup>2</sup>	519	519