

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Odbudowa dróg gminnych - droga Spie - Gwoździec nr 104252R

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	01.01.01.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	01.01.01.12 KNNR 1 0111/02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim	km km	 2,300	 2,30
SST CPV	04.00.00.00 45233000-9	II. PODBUDOWY			
	04.04.02.00	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
4	04.04.02.11 KNNR 6/0113- 0501	Wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ² m ²	 9200,0	 9 200
SST CPV	04.00.00.00 45233000-9	III. ROBOTY WYKONCZENIOWE			
	06.04.01	Odmulenie rowów wraz z profilowaniem skarp i dna			
6	06.04.01 KNNR-6-13-02- 26	Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubości namułu 30 cm.	m m	 50	 50