

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Budowa chodników na działkach nr ewid. 1017/1 i 1017/7 w m. Kopcie

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	01.01.01 KNNR 1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim 107,83+25,3+11,29+37,92+10,35+28,68+19	km km	0,240	0,24
	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu			
2	01.02.02. KNNR 201 0205/01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 10 cm 405+311+59	m ² m ²	775,0	775
3	04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem			
	04.01.01 KNNR 6-0101-01	Wykonanie koryta chodnika wraz z profilowaniem na całej szerokości na głębokosc 20cm wraz z odwozem urobku na odkład. Transport do 1 km zapewnia Wykonawca.	m ² m ²	405,00	405,00
4	04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem			
	04.01.01 KNNR 6-0101-01	Wykonanie koryta chodnika wraz z profilowaniem na całej szerokości na głębokosc 30cm wraz z odwozem urobku na odkład. Transport do 1 km zapewnia Wykonawca.	m ² m ²	370,00	370,00
SST CPV	04.00.00.00 45233000-9	II. PODBUDOWY			
	04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie			
5	04.04.01 KNNR 231 0114/01	Wykonanie warstwy odsaczającej z pospółki gr. w-wy 15 cm dojazd , chodnik na cmentarzu, płyty drogowe	m ² m ²	775,0	775
	04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
6	04.04.02 KNNR 231 0114/05/06	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm dojazd	m ² m ²	405,0	405
SST CPV	08.00.00.00 45233000-9	III. ELEMENTY ULIC			
	08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej			
7	08.02.02 KNNR 6 0502/02	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej kolorowejo gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm po zagęszczeniu -	m ² m ²	716,0	716
	08.03.02	Obrzeża betonowe			
8	08.03.01 KNNR 6 404/05	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm	m m	464,0	464
	08.03.03	Nawierzchnia z płyt drogowych			
9	08.03.01 KNNR 13-12- 1501-01	Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych 300x100x15cm Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych 300x100x15cm w ilości 19 sztuk	m ² m ²	59,0	59