

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

### Budowa chodnika na działkach nr ewid 900/2, 901/2, 902/2 i 903/4 w m. Mechowiec

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
SST CPV	<b>01.00.00.00</b> <b>45111000-8</b>	<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
	<b>01.01.01</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>			
1	<b>01.01.01</b> KNNR 1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim 40m	km km	0,064	<b>0,06</b>
	<b>01.02.02</b>	<b>Zdjęcie warstwy humusu</b>			
2	<b>01.02.02.</b> KNNR 201 0205/01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 10 cm	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	196,0	<b>196</b>
3	<b>04.01.01</b>	<b>Korytowanie wraz z profilowaniem</b>			
	04.01.01 KNNR 6-0101-01	Wykonanie koryta chodnika wraz z profilowaniem na całej szerokości na głębokość 20cm wraz z odwozem urobku na odkład. Transport do 1 km zapewnia Wykonawca.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	196,00	<b>196,00</b>
SST CPV	<b>04.00.00.00</b> <b>45233000-9</b>	<b>II. PODBUDOWY</b>			
	<b>04.04.01</b>	<b>Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>			
4	<b>04.04.01.</b> KNNR 231 0114/01	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki), gr. w-wy 15 cm	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	196,0	<b>196</b>
SST CPV	<b>08.00.00.00</b> <b>45233000-9</b>	<b>III. ELEMENTY ULIC</b>			
	<b>08.02.02</b>	<b>Chodniki z brukowej kostki betonowej</b>			
5	<b>08.02.02</b> KNNR 6 0502/02	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm po zagęszczeniu -	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	196,0	<b>196</b>
	<b>08.03.01</b>	<b>Obrzeża betonowe</b>			
6	<b>08.03.01</b> KNNR 6 404/05	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm	m m	140,0	<b>140</b>