

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Budowa chodnika na działce nr ewid 1528 w m. Wilcza Wola

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	01.01.01 KNNR 1 0111/02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim 43+17,56+9,54+44,36+4,45+10+38,35+38,48+10,1+4,06+32,57+7,33+6,31+21,56 +22,8+18,31+14,32	km km	0,343	0,34
	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu			
2	01.02.02. KNNR 201 0205/01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 10 cm 87+203+86+318+49	m ² m ²	743,0	743,00
	01.02.01	Usunięcie drzew lub krzewów			
3	01.02.01	Karczowanie drzew o średnicy do 100 - 150 cm Karczowanie drzew o średnicy 100-150 cm wraz z wywiezieniem oraz frezowaniem pnia na głębokość 20 cm poniżej poziomu terenu	szt. szt.	9	9,00
4	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr. 8 cm Rozebranie istn. nawierzchni z płyt betonowych 50x50j gr. 8 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki do 3 km	m ² m2	254,00	254,00
SST CPV	04.00.00.00 45233000-9	II. PODBUDOWY			
5	04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem			
	04.01.01 KNNR 6-0101-01	Wykonanie koryta chodnika wraz z profilowaniem na całej szerokości na głębokość 20cm wraz z odwozem urobku na odkład. Transport do 1 km zapewnia Wykonawca. 87+203+86+318+49+287+83+41	m2 m2	1154,00	1154,00
	04.04.01.00	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie			
6	04.04.01.11 KNNR 231 0114/01	Wykonanie warstwy odsaczającej z kruszywa naturalnego (pospółka), gr. w-wy 15cm	m ² m ²	1154,0	1 154
SST CPV	08.00.00.00 45233000-9	III. ELEMENTY ULIC			
	08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej			
7	08.02.02 KNNR 6 0502/02	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej kolorowejo gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm po zagęszczeniu -	m ² m ²	1154,0	1 154
	08.03.01	Obrzeża betonowe			
8	08.03.01 KNNR 6 404/05	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm	m m	1235,0	1235