

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

### Przebudowa drogi gminnej Wilecza Wola - Jaśkowie

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
<b>SST</b>	<b>01.00.00.00</b>	<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
<b>CPV</b>	<b>45111000-8</b>				
	<b>01.01.01.00</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>			
1	01.01.01.12 KNNR 1 0111/02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim	km km	0,520	0,52
<b>SST</b>	<b>02.00.00.00</b>	<b>II. ROBOTY ZIEMNE</b>			
<b>CPV</b>	<b>45112000-5</b>				
	<b>02.01.01.00</b>	<b>Korytowanie</b>			
2	02.01.01.13  KNNR 231/101/1	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni, grunt kat I-V, na głębokość 5 cm	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	26,0	26
	<b>02.03.02.00</b>	<b>Zbrojenie jezdni geowłókniną</b>			
3	02.03.02 KNNR - AT-04 0101-01	Zbrojenie geosyntetykiem Warstwa wzmacniająca z geowłókniną o szer.4,5 m o wytrzymałości 12kN we wszystkie strony	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2600,0	2 600
<b>SST</b>	<b>04.00.00.00</b>	<b>III. PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE</b>			
<b>CPV</b>	<b>45233000-9</b>				
	<b>04.04.02.00</b>	<b>Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>			
4	04.04.02.11  KNNR 231 0114/05/06	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm droga	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	500,0	500
5	04.04.02.11  KNNR 231 0114/05/06	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm droga	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2100,0	2 100
6	05.03.05.27 KNNR 6 0308/03 /07	Warstwa ściernalna AC11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 3cm	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1820,0	1 820
6,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ściernalną - wartość należy wliczyć do pozycji 6	m <sup>2</sup>		1820
6,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkozrpadową - pod w-wę ściernalną - wartość należy wliczyć do pozycji 6	m <sup>2</sup>		1820
7	05.03.05.16 KNNR 6 0308/03 /07	Warstwa wiążąca AC 11W , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm droga	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1820,0	1 820
7,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ściernalną - wartość należy wliczyć do pozycji 7	m <sup>2</sup>		1820
7,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkozrpadową - pod w-wę ściernalną - wartość należy wliczyć do pozycji 7	m <sup>2</sup>		1820
<b>SST</b>	<b>06.00.00.00</b>	<b>IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
<b>CPV</b>	<b>45233000-9</b>				
8	06.03.01.34 KNNR 231 0204/05/06	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm - gr. 7cm Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/12.8-grubości 7 cm -	m <sup>2</sup>	520	520